

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont osiadania na drodze gminnej nr 146041N

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.		Remont DG 146041N				
1.1.		Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,05		
2.	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm. Frezowina do wbudowania na budowie (pobocza)	m2	250,00		
1.2.		Roboty ziemne				
3.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia i chodnik)	m2	250,00		
1.3.		Nawierzchnie				
4.	D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym-AC16W Min 4 cm z oczyszczeniem i spryskaniem podłoża	t	31,20		
5.	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna AC11S asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm z oczyszczeniem i spryskaniem podłoża	m2	250,00		
1.4.		Chodnik				
6.	D-04.02.01	Rozbiórka krawężnika 15x30x100 wraz z ławą betonową	m	50,00		
7.	D-04.04.02	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30x100	m	50,00		
8.	D-05.03.05b	Rozbiórka kostki betonowej gr 6cm	m2	100,00		
9.	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna AC11S asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm. Oczyszczenie i spryskanie podłoża	m2	286,50		
10.		Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm (prostych) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (0.0825 m3) (materiał z rozbiórki)	m	50,00		
11.		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2(materiał z rozbiórki)	m	50,00		
12.		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem - (materiał z rozbiórki)	m2	100,00		
1.5.		Inne				
13.	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV- pod pobocza	m2	37,50		
14.	D-06.03.01	Pobocza z frezowiny gr 15 cm	m2	37,50		
15.		Wpust uliczny	kpl	1,00		
16.		przykanalik gi 200 z podłączeniem do studni chłonnej	m	12,00		
Wartość netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Wartość brutto						0,00

słownie:

Iława , dnia 28.08.2017r.

.....
pieczęć wykonawcy/wykonawców