

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pomost rekreacyjny na Jez. Zyndackim przy dz. 47/2					
1	KNR 2-10 0101-02 z.o.2.7. 9901-01	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat.III - do 25 pali na jednym placu budowy	szt.		
	24		szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 2-14 0401-04	Podwójne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z wody	m ³		
	0.819		m ³	0.819	
				RAZEM	0.819
3	KNR 4-01 0630-02	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii j. w. pali drewnianych	m ³		
	4.52		m ³	4.520	
				RAZEM	4.520
4	KNR 2-10 uwaga 27 str. 8	Jednorazowy koszt dowozu kafara	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-14 0404-02	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm ² montowane z wody	m ³		
	1.32		m ³	1.320	
				RAZEM	1.320
6	KNR 2-14 0405-02	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z wody	m ²		
	60		m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-14 0406-01	Krawężniki (obrzeża pomostu z bali 60x80 mm) o przekroju do 252 cm ²	m		
	44.5		m	44.500	
				RAZEM	44.500
8	KNR 4-01 0630-01	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii oleistej środkiem "Imprex" W - kleszcze, podłużnice, deski pomostu	m ³		
	5.95		m ³	5.950	
				RAZEM	5.950
9	Kalkulacja własna	Dostarczenie koła ratunkowego z liną - zawieszonych na słupku drewnianym przymocowanym do pokładu pomostu	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m	m		
	3		m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-14 0911-04	Montaż pacholów rurowych podwójnych na podkładce z blachy o średnicy rury 42 mm	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000