

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa pomostu Rozogi					
1 Roboty palowe					
1	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat. III - 26-50 pali na jednym placu budowy	szt.		
d.1	0101-02 z.o.2.7. 9901-02	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat. III - 26-50 pali na jednym placu budowy	szt.		
d.1	0101-04 z.o.2.7. 9901-02	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR 4-01	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli j. w. pali drewnianych	m ³		
d.1	0630-02	6.585	m ³	6.585	
				RAZEM	6.585
4	KNR 2-10	Jednorazowy koszt dowozu kafara	szt.		
d.1	uwaga 27 str. 8	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty konstrukcyjne					
5	KNR 2-14	Podwójne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z wody	m ³		
d.2	0401-04	0.63	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
6	KNR 2-14	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z wody	m ³		
d.2	0404-02	1.334	m ³	1.334	
				RAZEM	1.334
7	KNR 2-14	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z wody	m ²		
d.2	0405-02	45.2	m ²	45.200	
				RAZEM	45.200
8	KNR 2-14	Krawężniki (obrzeża pomostu z bali 60x80 mm) o przekroju do 252 cm2	m		
d.2	0406-01	46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
9	KNR 4-01	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli oleistej środkiem "Imprex" W - kleszcze, podłużnice, deski pomostu	m ³		
d.2	0630-01	4.676	m ³	4.676	
				RAZEM	4.676
3 Wyposażenie pomostu					
10	Kalkulacja	Słupek drewniany z uchwytem dla koła ratunkowego z kołem ratunkowym	szt.		
d.3	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02	Drabina zewnętrzna z kabłąkami o długości do 4 m	m		
d.3	1213-03	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-14	Montaż pacholów rurowych podwójnych na podkładce z blachy o średnicy rury 42 mm	szt.		
d.3	0911-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000