

Sorkwity dnia 12 listopada 2009r.

Według rozdzielnika

Dotyczy : Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Choszczewie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Rozogach **Nr 340-3/ZP//2009.**

Zgodnie z rozdziałem 7 punktem 6 Specyfikacji ,udzielamy odpowiedzi na zapytanie postawione przez Oferentów :

Oferent I.

1. Proszę odpowiedzieć jakie ma być oprogramowanie i czy w skład zestawu komputerowego ma być ujętą drukarka ?
2. Dotyczy przedmiarów branży elektrycznej .Prosimy o określenie dokładnego typu nagrzewnic ?
3. Dotyczy przedmiarów branży elektrycznej. Prosimy o określenie dokładnej ilości nagrzewnic – w projekcie występują 3 sztuki , w przedmiarach – 2szt?.
4. Dotyczy przedmiarów branży elektrycznej. W projekcie występuje grzejnik elektryczny olejowy natomiast brak jest takiej pozycji w przedmiarach robót jak również w załączniku nr 9. Czy należy ujmować grzejnik w wycenie?.
5. Dotyczy przedmiarów branży elektrycznej. Prosimy o określenie dokładnej ilości uziomów instalacji odgromowej – w projekcie występują 3 szt. , w przedmiarach - 1szt?.

Oferent nr II.

1. Prosimy o podanie :
 - a) rodzaju oprogramowania do komputerów ujętych w SIWZ ?
 - b) wymiarów biurek komputerowych?
 - c) wymiarów stolików świetlicowych ?
2. Czy stolarka PCV jest w kolorze białym?. Jeżeli nie to prosimy o podanie koloru oraz opisu czy jest to kolor jednostronny czy obustronny?.
3. Czy podziały szprosem w oknach mają być wykonane jako szpros międzyszybowy (proszę podać grubość szprosa?) czy zewnętrzny podział słupkami ?.
4. Czy drzwi D5 mają być wyposażone w roletę antywłamaniowa?. Jeżeli tak to proszę o podanie napędu : ręczny czy elektryczny?.
5. Proszę o wyjaśnienie poz.22 z przedmiaru. Wszystkie okna PCV ujęte są w poz.21.
6. Proszę o opis wykonania kominka z grillem. Czy do powyższego kominka wybudować komin ? Jeżeli tak to prosimy o podanie opisu .
7. W pozycjach przedmiaru 81,82 jest wykonanie rowków pod krawężniki. Brak jest natomiast montażu nowych krawężników. Czy dodać pozycję KNR?.

Oferent III.

1. Poz. 11 przedmiaru robót
Wybranie ziemi z pod posadzki budynku w ilości 54,719 m³ - brak w przedmiarze usunięcia ziemi z budynku.
2. Poz. 26 przedmiaru robót
Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w il. 5 szt. - brak w przedmiarze dostarczenia tychże podokienników.
3. Poz. 41 przedmiaru robót

Dostawa i montaż kominka, natomiast w projekcie - opisie technicznym podany grill z obudową - prosimy o sprecyzowanie z podaniem dokładnych parametrów.

4. Poz. 58 przedmiaru robót
Słupki daszków nad wejściami w il. 4 szt., zamocowanie w ścianie na kotwy - brak w przedmiarze osadzenia kotew w il. 16 szt., fi 18mm, dł. 35 cm.
5. Poz. 66 przedmiaru robót
Pokrycie dachu blachodachówką - w projekcie zapisano pokrycie pod blachodachówką folią wstępnego krycia. W przedmiarze brak tej pozycji, która ze względów technologicznych jest zalecana do wykonania i powszechnie praktykowana.
6. Poz. 80, 81, 82 przedmiaru robót
Brak w przedmiarze robót wywiezienia ziemi z placu budowy.
7. Poz. 87, 88 przedmiaru robót
Brak w przedmiarze wykopu pod rurociągi w budynku.
8. Poz. 92, 95 przedmiaru robót
Umywalka i baterie umywalkowe - w przedmiarze zapisano po 2 szt., natomiast w projekcie ujęto po 3 szt.
9. Poz. 98 przedmiaru robót
Elektryczny podgrzewacz wody - prosimy o dokładne sprecyzowanie (rodzaj i parametry).

Oferent IV.

1. Co rozumieć pod słowem "... z oprogramowaniem", czy dotyczy to systemu operacyjnego i/lub pakietu biurowego lub innych programów? Jeżeli tak, to jaki system operacyjny: Linux, Windows, ... itd.. pakiet biurowy: MS Office, Open Office, itp..

Odpowiedź zamawiającego :

Oferent I.

Ad.1. Oprogramowanie - system operacyjny WINDOWS XP oraz OFFICE BASIC 2007 .

W zestawie komputerowym nie ujęto drukarki i nie należy jej ujmować .

Ad.2.Nagrzewnice –o mocy ok. 5kW , każda z wydajnością przepływu powietrza ok. 600m3/ godz.

Ad.3.Należy przyjąć ilość nagrzewnic szt. 2 , tyle ile występuje w przedmiarze .

Ad.4.Grzejnika elektrycznego olejowego nie należy ujmować w wycenie .

Ad.5.Ilość uziomów instalacji odgromowej należy przyjąć tak jak w przedmiarze - 1 szt.

Oferent II.

Ad.1.a) Oprogramowanie - system operacyjny WINDOWS XP oraz OFFICE BASIC 2007.

Ad.1.b)proponowany wymiar biurek komputerowych – wymiar całkowity (SxGxW) 1400mm x 630mm x 760mm. Wymiar blatu 1200mm x 420mm. Wysokość półki na klawiaturę – 655mm, kolor buk lub inny kolor drewnopodobny.

Ad1.c)proponowany wymiar stołów świetlicowych – wymiar blatu 1200mmx800mm.

Wysokość 760mm na stelażu metalowym- kolor buk lub inny kolor drewnopodobny w takiej samej kolorystyce co biurka komputerowe.

Ad.2.Stołarka PCV jest w kolorze biały – obustronnym .

Ad.3. Podział szprosem w oknach należy przyjąć szpros międzyszybowy. Szerokość szprosu jest różna u różnych producentów ale należy przyjąć szprosy szersze, ostateczna wersję należy uzgodnić na etapie wykonawstwa.

Ad.4.Tak ,do drzwi D5 przewidziana jest roleta antywłamaniowa z napędem ręcznym.

Ad.5. W pozycji 22 przedmiaru wyszczególnione zostały drzwi dwuskrzydłowe określone w załączniku do projektu architektoniczno-budowlanego w zestawieniu drzwi określone symbolem D5.

Ad.6. Opis kominka z grillem - należy zakupić wkład kominkowy żeliwny o mocy grzewczej 14-18 kW, drzwiczki otwierane na bok, z przednią szybą panoramiczną, obudowa murowana tradycyjna, front zabezpieczyć przed zbliżeniem kratą ozdobną.

Tak, do kominka należy wybudować komin z cegły klinkierowej h-120 cm, czapą klinkierową wraz z obróbką blacharską komina.

Ad.7. Nie należy dodawać nowej pozycji do przedmiaru dotyczącej montażu nowych krawężników. Wszystkie roboty nie uwzględnione w przedmiarze będą rozliczane na podstawie podpunktu 6 pkt.3.3. rozdziału 3 SIWZ.

Oferent III.

Ad.1. Usunięcie ziemi z budowy znajduje się w pozycji nr 17 przedmiaru.

Ad.2. Wszystkie elementy nie uwzględnione w przedmiarze będą rozliczane na podstawie podpunktu 6 pkt.3.3. rozdziału 3 SIWZ.

Ad.3. Należy zakupić wkład kominkowy żeliwny o mocy grzewczej 14-18 kW, drzwiczki otwierane na bok, z przednią szybą panoramiczną, obudową murowaną tradycyjną, front zabezpieczyć przed zbliżeniem kratą ozdobną.

Ad.4. Wszystkie roboty nie uwzględnione w przedmiarze będą rozliczane na podstawie podpunktu 6 pkt.3.3. rozdziału 3 SIWZ.

Ad.5. Wszystkie roboty nie uwzględnione w przedmiarze będą rozliczane na podstawie podpunktu 6 pkt.3.3. rozdziału 3 SIWZ.

Ad.6. Usunięcie ziemi z budowy znajduje się w pozycji nr 17 przedmiaru.

Ad.7. Wszystkie roboty nie uwzględnione w przedmiarze będą rozliczane na podstawie podpunktu 6 pkt.3.3. rozdziału 3 SIWZ.

Ad.8. Wszystkie elementy nie uwzględnione w przedmiarze będą rozliczane na podstawie podpunktu 6 pkt.3.3. rozdziału 3 SIWZ.

Ad.9. Elektryczny podgrzewacz wody „Bawar” typ o W –N 80.1, N= 1,5 kW.

Oferent IV.

Ad.1. Oprogramowanie - system operacyjny WINDOWS XP oraz OFFICE BASIC 2007.

Z poważaniem

(-)Wójt Gminy Sorkwity
inż. Piotr Wołkowicz