

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty malarskie			
1.1	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 1			
1	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.	0925-01				
1		2*1.4	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podlog folia	m ²		
d.1.	01 1216-01				
1		11.51	m ²	11.510	
				RAZEM	11.510
3	KNR-W 4-	Skasowanie wykwitow (zaciekow)	m ²		
d.1.	01 1202-07				
1		11.51*0.5	m ²	5.755	
				RAZEM	5.755
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-1 01				
1		11.51	m ²	11.510	
				RAZEM	11.510
5	KNR-W 2-	Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych	m ²		
d.1.	02 0830-06				
1		11.51	m ²	11.510	
				RAZEM	11.510
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-1 02				
1		(3.03+3.7)*2*2.76	m ²	37.150	
				RAZEM	37.150
7	KNR AT-	Gruntowanie ryczne-warstwa szczepna na lamperii	m ²		
d.1.	26 0102 01				
1		(3.03+3.7)*2*2.5	m ²	33.650	
				RAZEM	33.650
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian	m ²		
d.1.	1204-02				
1		(3.03+3.7)*2*2.76	m ²	37.150	
				RAZEM	37.150
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow	m ²		
d.1.	1204-01				
1		11.51	m ²	11.510	
				RAZEM	11.510
10	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym	m ²		
d.1.	1208-01				
1		(3.03+3.7)*2*2.5	m ²	33.650	
				RAZEM	33.650
1.2	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 3			
11	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.	0925-01				
2		1.39*1.39	m ²	1.932	
				RAZEM	1.932

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 6.21	m ² m ²	 6.210	 6.210
13	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 2	Skasowanie wykwitów (zacieków) 6.21*0.3	m ² m ²	 1.863	 1.863
14	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.21	m ² m ²	 6.210	 6.210
15	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 6.21	m ² m ²	 6.210	 6.210
16	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.89+3.2)*2*2.62	m ² m ²	 26.672	 26.672
17	KNR AT- d.1. 26 0102-01 2	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii (1.89+3.2)*2*2.62	m ² m ²	 26.672	 26.672
18	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.89+3.2)*2*2.62	m ² m ²	 26.672	 26.672
19	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.21	m ² m ²	 6.210	 6.210
20	KNR 4-01 d.1. 1208-01 2	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym (1.89+3.2)*2*2.62	m ² m ²	 26.672	 26.672
1.3	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 6			
21	KNR 2-02 d.1. 0925-01 3	Ośłony okien folią polietylenową 2.21*2.71	m ² m ²	 5.989	 5.989
22	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 6.3	m ² m ²	 6.300	 6.300
23	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 3	Skasowanie wykwitów (zacieków) 6.3*0.1	m ² m ²	 0.630	 0.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.3	m ² m ²	 6.300	 6.300
				RAZEM	6.300
25	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 6.3	m ² m ²	 6.300	 6.300
				RAZEM	6.300
26	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02 -luksfery	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.21+2.75+2.54)*2.71-2.11*2	m ² m ²	 16.105	 16.105
				RAZEM	16.105
27	KNR AT- d.1. 26 0102-01 3 -luksfery	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii (2.21+2.75+2.54)*2.2-2.11*2	m ² m ²	 12.280	 12.280
				RAZEM	12.280
28	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3 -luksfery	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.21+2.75+2.54)*2.71-2.11*2	m ² m ²	 16.105	 16.105
				RAZEM	16.105
29	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.3	m ² m ²	 6.300	 6.300
				RAZEM	6.300
30	KNR 4-01 d.1. 1208-01 3 -luksfery	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym (2.21+2.75+2.54)*2.2-2.11*2	m ² m ²	 12.280	 12.280
				RAZEM	12.280
1.4	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 7			
31	KNR 2-02 d.1. 0925-01 4	Oslony okien folią polietylenową 2.11*2.71	m ² m ²	 5.718	 5.718
				RAZEM	5.718
32	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią 4.24	m ² m ²	 4.240	 4.240
				RAZEM	4.240
33	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 4	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4.24*0.1	m ² m ²	 0.424	 0.424
				RAZEM	0.424
34	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.24	m ² m ²	 4.240	 4.240
				RAZEM	4.240
35	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4.24	m ² m ²	 4.240	 4.240
				RAZEM	4.240

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
36	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	-luksfery	(2.11+2.01*2)*2.71-2.21*2	m ²	12.192	
				RAZEM	12.192
37	KNR AT- d.1. 26 0102-01 4	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii	m ²		
	-luksfery	(2.11+2.01*2)*2.2-2.11*2	m ²	9.266	
				RAZEM	9.266
38	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	-luksfery	(2.11+2.01*2)*2.71-2.21*2	m ²	12.192	
				RAZEM	12.192
39	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.24	m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
40	KNR 4-01 d.1. 1208-01 4	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym	m ²		
	-luksfery	(2.11+2.01*2)*2.2-2.11*2	m ²	9.266	
				RAZEM	9.266
1.5	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 17			
41	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.43	m ²	5.430	
				RAZEM	5.430
42	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 5	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		5.43*0.2	m ²	1.086	
				RAZEM	1.086
43	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5.43	m ²	5.430	
				RAZEM	5.430
44	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 5	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		5.43	m ²	5.430	
				RAZEM	5.430
45	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.37*2+1.41*2+0.6*2)*2.93	m ²	31.527	
				RAZEM	31.527
46	KNR AT- d.1. 26 0102-01 5	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii	m ²		
		(3.37*2+1.41*2+0.6*2)*1.7	m ²	18.292	
				RAZEM	18.292
47	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.37*2+1.41*2+0.6*2)*2.93	m ²	31.527	
				RAZEM	31.527

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.43	m ² m ²	 5.430	 5.430
				RAZEM	5.430
49	KNR 4-01 d.1. 1208-01 5	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym (3.37*2+1.41*2+0.6*2)*1.7	m ² m ²	 18.292	 18.292
				RAZEM	18.292
1.6	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 18			
50	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 6	Zabezpieczenie podłóg folią 2.46	m ² m ²	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
51	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 6	Skasowanie wykwitów (zacieków) 2.46*0.5	m ² m ²	 1.230	 1.230
				RAZEM	1.230
52	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.46	m ² m ²	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
53	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 6	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.46	m ² m ²	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
54	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.5+1.15)*2*2.8	m ² m ²	 20.440	 20.440
				RAZEM	20.440
55	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.5+1.15)*2*2.8	m ² m ²	 20.440	 20.440
				RAZEM	20.440
56	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.46	m ² m ²	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
1.7	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 13			
57	KNR 2-02 d.1. 0925-01 7	Oslony okien folią polietylenową 0.9*0.55/2	m ² m ²	 0.248	 0.248
				RAZEM	0.248
58	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 7	Zabezpieczenie podłóg folią 1.83	m ² m ²	 1.830	 1.830
				RAZEM	1.830
59	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.83	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
60	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1.83	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
61	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 7	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		1.83	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
62	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.05+1.74)*2*2.93-(1.05+1.74)*2*1.7	m ²	6.863	
				RAZEM	6.863
63	KNR AT- d.1. 26 0102-01 7	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii	m ²		
		(1.05+1.74)*2*2.93-(1.05+1.74)*2*1.7	m ²	6.863	
				RAZEM	6.863
64	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1.05+1.74)*2*2.93-(1.05+1.74)*2*1.7	m ²	6.863	
				RAZEM	6.863
65	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.21	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
66	KNR 4-01 d.1. 1208-01 7	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym	m ²		
		(1.05+1.74)*2*2.93-(1.05+1.74)*2*1.7	m ²	6.863	
				RAZEM	6.863
1.8	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 14			
67	KNR 2-02 d.1. 0925-01 8	Ośłony okien folią polietylenową	m ²		
		0.9*0.55/2	m ²	0.248	
				RAZEM	0.248
68	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 8	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
69	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 8	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
70	NNRNKB d.1. 202 1134- 8 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
71	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 8	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
72	NNRNKB d.1. 202 1134- 8 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.9+1.0)*2*2.93	m ² m ²	 22.854	
				RAZEM	22.854
73	KNR AT- d.1. 26 0102-01 8	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii (2.9+1.0)*2*1.7	m ² m ²	 13.260	
				RAZEM	13.260
74	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.9+1.0)*2*2.93	m ² m ²	 22.854	
				RAZEM	22.854
75	KNR 4-01 d.1. 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.9	m ² m ²	 2.900	
				RAZEM	2.900
76	KNR 4-01 d.1. 1208-01 8	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym (2.9+1.0)*2*1.7	m ² m ²	 13.260	
				RAZEM	13.260
1.9	45440000-3	Roboty malarskie pomieszczenie nr 15			
77	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 9	Zabezpieczenie podłóg folią 1.05	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
78	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 9	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1.05	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
79	NNRNKB d.1. 202 1134- 9 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.05	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
80	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 9	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 1.05	m ² m ²	 1.050	
				RAZEM	1.050
81	NNRNKB d.1. 202 1134- 9 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.05+1.0)*2*2.93	m ² m ²	 12.013	
				RAZEM	12.013
82	KNR AT- d.1. 26 0102-01 9	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii (1.05+1.0)*2*1.7	m ² m ²	 6.970	
				RAZEM	6.970
83	KNR 4-01 d.1. 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.05+1.0)*2*2.93	m ²	12.013	
				RAZEM	12.013
84	KNR 4-01 d.1. 1204-01 9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.21	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
85	KNR 4-01 d.1. 1208-01 9	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym	m ²		
		(1.05+1.0)*2*1.7	m ²	6.970	
				RAZEM	6.970
1.1	45440000-03	Roboty malarskie pomieszczenie nr 19			
86	KNR 2-02 d.1. 0925-01 10	Ośłony okien folią polietylenową	m ²		
		2*1.4	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
87	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
88	KNR-W 4- d.1. 01 1202-07 10	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		19.17*0.5	m ²	9.585	
				RAZEM	9.585
89	NNRNKB d.1. 202 1134- 10 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
90	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
91	NNRNKB d.1. 202 1134- 10 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2.59*2+1.65*2+4.17*2+2.75)*2.71-2*1.4	m ²	50.235	
				RAZEM	50.235
92	KNR AT- d.1. 26 0102-01 10	Gruntowanie ręczne-warstwa szczepna na lamperii	m ²		
		(2.59*2+1.65*2+4.17*2+2.75)*1.54	m ²	30.138	
				RAZEM	30.138
93	KNR 4-01 d.1. 1204-02 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.59*2+1.65*2+4.17*2+2.75)*2.71-2*1.4	m ²	50.235	
				RAZEM	50.235
94	KNR 4-01 d.1. 1204-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
95	KNR 4-01 d.1. 1208-01 10	Jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.59*2+1.65*2+4.17*2+2.75)*1.54	m ²	30.138	
				RAZEM	30.138
2	45432100-5	Wymiana podłogi w kuchni ,rozebranie trzonu kuchennego,montaz bojlera			
96	KNNR 3 d.2 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
97	KNR 4-01 d.2 0211-01	Usunięcie poprzez frezowanie pozostałości podkładowej warstwy wykładziny.	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
98	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
	wejscie do korytarza	1*1	m ²	1.000	
				RAZEM	20.170
99	KNR-W 2- d.2 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
	wejscie do korytarza	1.41*2	m ²	2.820	
				RAZEM	21.990
100	KNR-W 2- d.2 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
	wejscie do korytarza	1.41*2	m ²	2.820	
				RAZEM	21.990
101	KNNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
102	KNR 2-15 d.2 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
104	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
105	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu - Płyty styrop.akust.do podłóg STYROFLEX grub.2cm	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
106	NNRNKB d.2 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 -atypoślizgowe kuchnia	m ²		
		19.17	m ²	19.170	
	wejscie do korytarza	1.41*2	m ²	2.820	
				RAZEM	21.990
107	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	kuchnia	19.17	m ²	19.170	
				RAZEM	19.170
108	NNRNKB d.2 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.10cm 2.59*2+1.65*2+4.17*2+2.75	m m	 19.570	
				RAZEM	19.570
109	KNR 4-04 d.2 0109-04	Rozebranie ręczne trzonu kuchennego 1.1*1*0.85	m ³ m ³	 0.935	
				RAZEM	0.935
110	KNR 2-15 d.2 0121-01	Montaż bojlera 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
111	d.2	Przerobienie instalacji wod-kan 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112	d.2	Przerobienie instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 2-09 d.2 0425-08	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km 1.1*1*0.85*2.2	t t	 2.057	
				RAZEM	2.057
114	KNR 2-09 d.2 0425-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km 1.1*1*0.85*2.2	t t	 2.057	
				RAZEM	2.057
115	d.2	Utylizacja odpadów budowlanych 1.1*1*0.85*2.2	t t	 2.057	
				RAZEM	2.057