

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika w msc. Sorkwity, ul. Zamkowa

Lp.	Opis	Jednostka	Ilość
1	Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z płytek betonowych, płyt betonowych, wylewek betonowych	m2	478,50
2	Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z utylizacją	m	265,00
3	rozbiórka obrzeży betonowych wraz z utylizacją	m	245,00
4	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II - IV z transportem na odkład na głębokość 46cm pod nawierzchnie chodnika	m3	202,63
5	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II - IV na głębokość 51cm pod nawierzchnie przejazdów przez chodnik	m3	20,40
6	Ustawienie krawężników betonowych 15/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr 15cm - chodnik	m	253,00
7	Ustawienie krawężników betonowych 15/30/100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr 15cm (krawężniki wtopione) - przejazdy	m	20,00
8	Ustawienie obrzeży betonowych 8/30/100 na podsypce cementowo piaskowej gr 10cm	m	226,00
9	Ułożenie warstwy rozsączającej z KNSM gr 20cm	m2	480,50
10	Ułożenie warstwy podbudowy z KłSM 0-31,5 C _{50/30} gr 15cm - chodnik	m2	440,50
11	Ułożenie warstwy podbudowy z KłSM 0-31,5 C _{50/30} gr 20 cm - przejazdy przejazdy chodnik	m2	40,00
12	Ułożenie kostki betonowej szarej gr 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm - chodnik	m2	480,50
13	Ułożenie kostki betonowej czerwonej gr 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm - przejazdy przez chodnik	m2	40,00
14	Regulacja studni telekomunikacyjnej	szt.	5,00
15	Regulacja studni kanalizacyjnej	szt.	1,00