

## Modernizacja i remont drogi gminnej

### Kosztorys uproszczony

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. ROBOTY DROGOWE CPV45233142-6				
1. KNR 2-31 1106-0100SST D-01 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi. Lepiszczce – asfalt, mieszanka min.-asf., grysowa zamknięta	1 t	15,0000		
2. KNR 2-31 1002-0100 SST D-01 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Gryz kamienny frakcji 8-11 na warstwę pierwszą i frakcji 5-8 na warstwę drugą – ilość kruszywa 8 dm3/m2 (przy założeniu, że powierzchnia do utrwalenia nawierzchni jednej warstwy wynosi 1295 m2 X krotność 2)	100 m2	259,0000		
3. KNR 2-31 0114-0300 SST D-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa górna.gr.warstwy po zagęszczeniu 8 cm	100 m2	16,5000		
4. KNR 2-31 0114-0400 SST D-01 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa górna.za każdy dalszy 1 cm X krotność 3 minus	100 m2	-49,5000		
5. KNR 2-31 1402-0500 SST D-01 Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie-ściananie o gr.10 cm	100 m2	16,5000		
6. KNR 2-31 1402-0600 SST D-01 Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie-za każde dalsze 5 cm grubości -minus	100 m2	-16,5000		
Razem wartość elementu nr 1				

### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu