

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Szkoła Podstawowa w Sorkitach

Obiekt : Szkoła Podstawowa w Sorkitach

Adres : 11-731 Sorkwity ul. Szkolna 5

Remont kotłowni w Szkole Podstawowej

Inwestor : Szkoła Podstawowa
11-731 Sorkwity ul. Szkolna 5

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

Budowa : Szkoła Podstawowa w Sorkitach

Obiekt : Szkoła Podstawowa w Sorkitach

Adres : 11-731 Sorkwity ul. Szkolna 5

Remont kotłowni w Szkole Podstawowej

Data : 2011-09-28

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

A. ROBOTY BUDOWLANE**A.a. ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

1.	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	2,162 m2			
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne			Wynik
				0,92*2,35 =	2,162
				Razem obmiar =	2,162

A.b. ROBOTY MONTAŻOWE

2.	KNR 202-1001-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Okna drewniane zespolone, fabrycznie wykończone, w budynkach mieszkalnych, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 - stolarka z demontażu	2,162 m2			
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne			Wynik
				0,92*2,35 =	2,162
				Razem obmiar =	2,162

B. ROBOTY INSTALACYJNE**B.c. ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

3.	KNR 402-0418-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż pompy obiegowej c.o. 25/40 - poz. zast.	1,000 szt			
4.	KNR 402-0133-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż zaworu przelotowego o średnicy: 25 mm	2,000 szt			
5.	KNR 031-0209-09-00 IGM Warszawa Demontaż armatury w instalacji c.o. grzejnikowego o średnicy nominalnej: 25 mm - filtry siatkowe - poz. zast. 50% montażu	1,000 szt			
6.	KNR 402-0413-02-00 WACETOB Warszawa Demontaż kotłów stalowych, wodnych, o powierzchni ogrzewalnej: 6 m2	1,000 kpl			
7.	Analiza własna Usunięcie kotła z piwnic	1,000 szt			
8.	KNR 1322-0102-04-00 MGiEn Rozebranie czopucha stalowego, bezpośrednio z konstrukcji bez odzysku materiałów - poz. zast.	2,520 m2			
	Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne			Wynik
				(0,3+0,4)*2*1,8 =	2,520
				Razem obmiar =	2,520

B.d. ROBOTY MONTAŻOWE

9.	KNR 215-0403-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy nominalnej rurociągu: 32 mm	1,000 m			
10.	KNR 215-0408-04-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory przelotowe proste	2,000 szt			

Remont kotłowni w Szkole Podstawowej

B. ROBOTY INSTALACYJNE
B.d. ROBOTY MONTAŻOWE

Data : 2011-09-28

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11.	KNR 031-0209-09-00 IGM Warszawa Montaż armatury w instalacji c.o. grzejnikowego o średnicy nominalnej : 32 mm - filtry siatkowe	1,000	szt
12.	KNR 215-0123-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania, o średnicy króćca: 32 mm	1,000	szt
13.	Analiza własna Montaż czopucha kotła z rur stalowych, żaroodpornych śr. 200 mm	1,000	kpl
14.	KNR 215-0503-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż kotłów stalowych wodnych na paliwo stałe ze sterowaniem i wentylatorem nadmuchowym, o powierzchni ogrzewalnej: 8 m2 (o mocy 75kW)	1,000	szt
15.	KNR 215-0530-02-00 WACETOB Warszawa Montaż, w gotowej tulei - manometru	1,000	szt
16.	KNR 402-0405-06-00 WACETOB Warszawa Próba szczelności kotła i rozruch kotłowni - poz. zast.	8,000	m2
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT				