

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT DROGI GMINNEJ SURMÓWKA - SZYMANOWO DZ. NR 217, 216,45

Adres inwestycji: GMINA SORKWITY
Inwestor: URZĄD GMINY W SORKWITACH
Adres inwestora: 11-731 MRĄGOWO UL. OLSZTYŃSKA 16A

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Roman Szymon

Sporządził przedmiar

Upr. doc. Nr 138-90/O
11-700 Mrągowo, ul. Laskowa 41

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH
I NADZORU DROGOWNICTWA
11-700 Mrągowo, ul. Laskowa 41
tel. (0-89) 741-43-53
REGON 510664219

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 1

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1. REMONT DROGI GMINNEJ SURMÓWKA -				
1 .KNR 2-31 1102-0100 Remonty częściowe nawierzchni brukowcowych. Nawierzchnia z kamienia narzutowego. wys.brukowca 13-17 cm	100 m2	1,5000		
2 .KNR 2-31 0103-0400 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie. kat.gruntu I-IV	100 m2	73,7550		
3 .KNR 2-01 0505-0400 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie mechaniczne. Kat.gruntu I-III (analogia wykonania rowów przydrożnych)	100 m2	34,9120		
4 .KNR 2-01 0505-0400 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie mechaniczne. Kat.gruntu I-III(plantowanie poboczy).	100 m2	32,7300		
5 .KNR 2-31 0106-0300 Warstwy odcinające. Z piasku zagęszczane mechanicznie. gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm	100 m2	50,4200		
6 .KNR 2-31 0106-0400 Warstwy odcinające. Z piasku zagęszczane mechanicznie. za każdy dalszy 1 cm Krotność norm pozycji = 4	100 m2	50,4200		
7 .KNR 2-31 0204-0300 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Dolna warstwa z tłucznia. gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	100 m2	50,4200		
8 .KNR 2-31 0204-0400 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Dolna warstwa z tłucznia. za każdy dalszy 1 cm Krotność norm pozycji = 5	100 m2	50,4200		
9 .KNR 2-31 0204-0500 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Górna warstwa z tłucznia. gr.warstwy po uwałowaniu 7 cm	100 m2	50,4200		
10 .KNR 2-31 0204-0600 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego. Górna warstwa z tłucznia. za każdy dalszy 1 cm Krotność norm pozycji = 3	100 m2	50,4200		
11 .KNR 2-01 0228-0800 Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharka gąsienicowa o mocy 100 (150) kW, kat.gruntuIII	100 m3	1,4800		
12 .KNR 2-01 0229-0202 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady podstawowe -przemieszczanie gruntu na odl.do 10 m - kat.gruntu III, spycharka gąsienicowa 110 kW	100 m3	1,4800		
13 .KNR 2-01 0229-0502 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Nakłady dodatk.za dalsze rozp. 10 m odl.przemieszczania gruntu do nakł.podst.należy dodać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m,kat.gruntu III, spycharka gąs.110 kW	100 m3	1,4800		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
14 .KNR 2-01 0237-0500 Zagęszczenie nasypów walcami. Walce samojezdne statyczne ogumione, grunt spoiste, kat. gruntu I-III, walec stat.samojezdny ogumiony 10 t.	100 m3	1,4800		
Razem				