

## Kosztorys ofertowy

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
<b>Element nr 1. Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9 Rob.w zakresie burzenia</b>				
<b>1. KNR 4-01 0354-0400 SST B.01.00.00</b> Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2	1 szt	1,0000		
<b>2. KNR 4-01 0354-0700 SST B.01.00.00</b> Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni do 2 m2	1 szt	9,0000		
<b>3. KNR 4-01 0329-0300 SST B.01.00.00</b> Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,2400		
<b>4. KNR 4-01 0329-0200 SST B.01.00.00</b> Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian 1/2 cegły	1 m2	5,0400		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				
<b>Element nr 2. Roboty murarskie CPV 45262520-2 Roboty murarskie</b>				
<b>5. KNR 4-01 0313-0400 SST B.03.00.00</b> Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	4,2000		
<b>6. KNR 4-01 0306-0200 SST B.05.00.00</b> Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian. Przymurowanie ścianek na zaprawie cem.-wap.. grub.1/2 cegły	1 m2	5,8500		
<b>7. KNR 4-01W 0310-0100 SST B.05.00.00</b> Przymurowanie kominów z cegieł i odgruzowanie przewodów kominowych. Przymurowanie kominów o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3	1 m3	0,1600		
<b>Razem wartość elementu nr 2</b>				
<b>Element nr 3. Stolarka CPV45421000-4 Rob. w zakresie stolarki bud.</b>				
<b>8. KNR 0-19 1023-1101 SST B.08.00.00</b> Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna ponad 2,5 m2. mocowanie na dyble	1m2	3,1100		
<b>9. KNR 0-19 1023-1001 SST B.08.00.00</b> Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna do 2,5 m2. mocowanie na dyble	1m2	2,3900		
<b>10. KNR 2-02W 1025-0300 SST B.08.00.00</b> Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych. do lokalu FD8	1 szt	8,0000		
<b>11. KNR 2-02W 1022-0100 SST B.08.00.00</b> Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełnejdoskrzydłowe	1 m2	13,6000		
<b>12. KNR 0-19 0931-0603 + kalk wł. SST B.08.00.00</b> Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble. szyby zespolone dwukomorowe	1 m2	2,2000		

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
<b>13. KNR 4-01 0417-0100 SST B.08.00.00</b> Wymiana elementów schodów drewnianych. Wymiana stopnic	1 szt	23,0000		
<b>14. KNR 4-01W 0912-0400 SSWT B.08.00.00</b> Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki. Listwy proste lub zaokrąglone o dł.ponad 1.00 m -obudowy grzejników	1 szt	30,0000		
<b>15. KNR 0-21 4004-0600 + kalk. wł. SST B.08.00.00</b> Poszycie ścian. Ściany z płyt typu OSB grub.10 mm	1 m2	36,7300		
<b>Razem wartość elementu nr 3</b>				
<b>Element nr 4. Tynki i okł. z płytek ceram.CPV45410000-4Tynkowanie</b>				
<b>16. KNR 4-01 0711-0300 SST B.06.00.00</b> Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III. Ściany płaskie i słupy prostokątne,podłoża z cegły,pustaków ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 5m2 /wap.suchog./	1 m2	11,7000		
<b>17. KNR 4-01W 0701-0200 SSt B.06.00.00</b> Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany,filary,pilastry. o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.	1 m2	53,3700		
<b>18. KNR 2-02W 0840-0500 SST B.06.00.00</b> Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 20 x 25 cm	1 m2	53,3700		
<b>Razem wartość elementu nr 4</b>				
<b>Element nr 5. Posadzki CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg</b>				
<b>19. KNR 4-01 0428-0300 SST B.07.00.00</b> Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych. Rozebranie podłóg białych nawpust	1 m2	12,3800		
<b>20. KNR 4-01 0428-0400 SST B.07.00.00</b> Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych. Rozebranie legarów	1 m	14,5800		
<b>21. KNR 4-01 0804-0700 +kalk. wł.SST B.07.00.00</b> Naprawa posadzek cementowych,cokolików, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki z płytek wraz z podkładem	1 m2	58,9600		
<b>22. KNR 2-02W 0606-0100 SST B.07.00.00</b> Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacjapozzioma podposadzkowa	1 m2	100,2600		
<b>23. KNR 2-02W 0608-0300 SST B.07.00.00</b> Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho. jedna warstwa gr. 5cm	1 m2	100,2600		
<b>24. KNR 2-02W 1104-0100 SST B.02.00.00</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na ostro z siatką zbrojeniową	1 m2	176,5400		
<b>25. KNR 2-02W 1104-0300 SST B.02.00.00</b> Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Xkrotność 3	1 m2	300,7800		
<b>26. KNR 2-02W 1111-0301 SST B.07.00.00</b> Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na zaprawie o najwyższej. obciążalności - układane metodą regularną	1 m2	167,3800		

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
<b>27. KNR 2-02W 1115-0200 SST B.07.00.00</b> Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej	1 m	155,0000		
<b>28. NNR 8 1136-0100 SST B.07.00.00</b> Posadzki z paneli podłogowych. Posadzki z deszczułek posadzkowych. klej winylowy	1 m2	19,2300		
<b>Razem wartość elementu nr 5</b>				
<b>Element nr 6. Malowanie CPV 45442100-8 Roboty malarskie</b>				
<b>29. KNR 4-01W 1204-0100 SST B.10.00.00</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	10 m2	7,6280		
<b>30. KNR 4-01W 1204-0200 SST B.10.00.00</b> Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	10 m2	6,6000		
<b>31. KNR 4-01 0631-0100 SST B.10.00.00</b> Ipmregnacja ognioochronna elementów drewnianych. Desek, płyt, bali i krawędziaków. Igniosol DX	1 m2	364,2200		
<b>32. KNR 4-01 1210-0900 + kalk. wł. SST B.10.00.00</b> Lakierowanie powierzchni drewnianych. Lakierowanie jednokrotnie. o pow.w m2 ponad 1.0/lakier wodorozcieńcz. z kolorem/	1 m2	364,2200		
<b>33. KNR 2-02W 1611-0200 SST B.10.00.00</b> Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne i przesuwne. Rusztowania przestrzenne owysokości do 6 m	100 m2	1,0026		
<b>34. KNR 4-01 1212-1800 SST B.10.00.00</b> Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie jednokrotne grzejników radiatorowych	1 m2	21,6000		
<b>Razem wartość elementu nr 6</b>				
<b>Element nr 7. Stropodach CPV45261910-6 Naprawa dachów.</b>				
<b>35. KNR 2-02W 0612-0300 SST SST B.04.00.00</b> Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	1 m2	199,7600		
<b>36. KNR 2-02W 0612-0400 SST B.04.00.00</b> Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa gr 10 cm	1 m2	199,7600		
<b>37. KNR 4-01W 0414-0400 SST B.04.00.00</b> Wymiana podsufitki z desek lub płyt. Podsufitki z desek profilowanych. grub.25 mm nawierzchni belek	1 m2	90,2500		
<b>38. KNR 2-02W 1220-0400 SST B.09.00.00</b> Trzepaki, świetliki i daszki stalowe. Konstrukcje daszków jednospadowe -nad wejściem do budynku	1 m2	4,7500		
<b>39. KNR 2-02W 0511-0100 SST B.09.00.00</b> Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - LUXMETAL. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie - płyty dachowe	1 m2	4,7500		
<b>40. KNR 2-02W 0504-0100 SST B.04.00.00</b> Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe	1 m2	234,0000		
<b>41. KNR 4-01W 0545-0400 SST B.04.00.00</b> Rozebranie pokryć, rynien, rur spust. i obróbek blach. oraz przyg. blachy z rozbiórki dodasz. użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	36,0000		

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
<b>42. KNR 4-01W 0545-0500 SST B.04.00.00</b> Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodasz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	1 m	16,8000		
<b>43. KNR 2-02W 0519-0400 kalk. wł. SST B.04.00.00</b> Rynny dachowe z blachy powlekanej. Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm. grubość blachy 0,55 mm	1 m	36,0000		
<b>44. KNR 2-02W 0526-0301 +kalk. wł. SST B.04.00.00</b> Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Rury okrągłe o średnicy 12 cm. grubość blachy 0,55 mm	1 m	16,8000		
<b>45. KNR AT-09 0802-0800 SST B.04.00.00</b> Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej. Elementy wykończeniowe, obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	1 m2	23,4000		
<b>Razem wartość elementu nr 7</b>				
<b>Element nr 8. Elewacja CPV45262600-7 Różne specjalne rob. budowlane</b>				
<b>46. KNR 0-23 2611-0100 SST B.11.00.00</b> Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie	100 m2	2,3884		
<b>47. KNR 0-23 2612-0100 SST B.11.00.00</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie płytstyropianowych do ścian	100 m2	2,3884		
<b>48. KNR 0-23 2612-0200 SST B.11.00.00</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie płytstyropianowych do ościeży	100 m2	0,0595		
<b>49. KNR 0-23 2612-0400 SST B.11.00.00</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przymocowanie płytstyropianowych za pomocą dybli plastikowych. do ścian z cegły	100 szt	19,1072		
<b>50. KNR 0-23 2612-0600 SST B.11.00.00</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	100 m2	2,3884		
<b>51. KNR 0-23 2612-0700 SST B.11.00.00</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	100 m2	0,0595		
<b>52. KNR 0-23 2612-0800 SST B.11.00.00</b> Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER. Ochrona narożnikówwypukłych kątownikiem metalowym	100 m	0,3098		
<b>53. KNR 0-23 0932-0100 SST B.11.00.00</b> Wyprawa elew.cienk warstwowa z tynku miner.ATLAS CERMIT DR 30 LUB ATLAS CERMIT SN 30wyk.ręcznie. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	100 m2	2,3884		
<b>54. KNR 0-23 0932-0200 SST B.11.00.00</b> Wyprawa elew.cienk warstwowa z tynku miner.ATLAS CERMIT DR 30 LUB ATLAS CERMIT SN 30wyk.ręcznie. Wykonanie cienk warstw.wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30. ogrub. 3 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	100 m2	2,3884		
<b>55. KNR 2-02W 1609-0100 SST B.11.00.00</b> Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne o wysokości do 10 m	100 m2	2,4343		

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
<b>56. KNR 2-31 0804-0500 SST B.11.00.00</b> Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego i brukowca. Nawierzchnia z brukowca - rozbiórka ręczna. wysokość brukowca 13-17 cm	100 m2	1,0400		
<b>57. KNNR 6 0404-0200 SST B.11.00.00</b> Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	100 m	0,2700		
<b>58. KNR 0-11 0327-0301 SST B.11.00.00</b> Place i zatoki postojowe z POLBRUKU z pasami rozdzielczymi na podsypce piask.-cem.z wypełn.spoin zap. Polbruk grubości 80 mm typu:60/8 (kostka w m2). podsypka grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	1m2	104,0000		
<b>59. Kalkulacja własna SST B.11.00.00</b> Zakup i dostawa ławek	szt	3,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 8</b>				
<b>Element nr 9. Instalacja elek.CPV45311000-0Rob. w zakresie przew. inst. elek. oraz oprav elek</b>				
<b>60. KNR 4-03W 0602-0300 SST B.12.00.00</b> Wymiana opraw żarowych hermetycznych do przykręcania. Porcelanowa, podłoże -cegła lubgruzobet.	1 szt	20,0000		
<b>61. KNR 4-03W 0306-0400 SST B.12.00.00</b> Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A. Gniazda w obud.uszczel.+styk ochronny, podłoże ceglane	100 szt	0,1500		
<b>62. KNR 4-03W 0308-0200 SST B.12.00.00</b> Wymiana wyłącznik.i przełącznik.o nat.do 10 A w obudowie uszczelnionej. Wyłącznik,przełącz.1-biegunowy lub przycisk. podłoże ceglane,łącznik instalacyjny	100 szt	0,2000		
<b>Razem wartość elementu nr 9</b>				
<b>Element nr 10. Instalacja wod-kanCPV45332000-3Kładzenie upustów hydr.</b>				
<b>63. KNR 4-01 0210-0200 SST B.13.00.00</b> Wykucie bruzd w elementach betonowych. Z betonu żwirowego o przekroju bruzd do 0,040m2. poziomych lub pionowych	1 m	18,2000		
<b>64. KNR 4-01 0207-0300 SST B.13.00.00</b> Zabetonowanie bruzd w podłóżach, stropach i ścianach. Żwirobotonem bez deskowań i stemplowań. o przekroju do 0.045 m2	1 m	18,2000		
<b>65. KNR 2-15 0104-0100 SST B.13.00.00</b> Rurociągi stal.,ocynk.o łącz.gwint.-ściany w budynkach niemieszkaln.. O średnicy nominalnej 15 mm	1 m	5,0000		
<b>66. KNR 2-15 0107-0100 SST B.13.00.00</b> Dodatki za podejścia dopływowe. Do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy- średnica nominalna 15 mm	1 szt	3,0000		
<b>67. KNR 4-02W 0132-0101 SST B.13.00.00</b> Wymiana baterii umywalkowej,zlewozmywakowej,wannowej i bidetowej. Bateria umywalkowa lub zmywakowa -stojąca	1 szt	4,0000		
<b>68. KNR 4-02W 0124-0100 SST B.13.00.00</b> Wymiana zaworu przelotowego, kurka spustowego i zaworu hydrantowego. Średnica zaworu 15 mm	1 szt	4,0000		
<b>69. KNR 2-15 0110-0400 SST B.13.00.00</b> Próba szczelności instalacji wodociągowych. W budynkach niemieszkalnych - rurociągi o# 65 mm	1 m	5,0000		

Opi	J.m	Ilość	Cen	Wartość
<b>70. KNR 2-15W 0203-0400 SST B.13.00.00</b> Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCpołączeniach wciskowych o średnicy 160 mm	1 m	13,2000		
<b>71. KNR 2-15W 0203-0300 SST B.13.00.00</b> Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCpołączeniach wciskowych o średnicy 110 mm	1 m	5,0000		
<b>72. KNR 2-15W 0211-0100 SST B.13.00.00</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o # 50 mm	1	4,0000		
<b>73. KNR 2-15W 0211-0300 SST B.13.00.00</b> Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV. Podejście z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych o # 110 mm	1	3,0000		
<b>74. KNR 2-15W 0233-0300 SST B.13.00.00</b> Ustępy. Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt"	1 kpl	3,0000		
<b>75. KNR 2-15W 0230-0201 SST B.13.00.00</b> Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymz tworzywa sztucznego	1 szt	4,0000		
<b>76. KNR 2-15W 0234-0200 SST B.13.00.00</b> Pisuary i bidety. Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym	1 kpl	1,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 10</b>				
<b>Element nr 11. Instalacja c.o.CPV45331100-7Instalowanie centr. ogrzewania</b>				
<b>77. KNR 4-02W 0509-0100 SST B.14.00.00</b> Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki i kurka spustowego. Zawór grzejnikowy lub złączka # 15 mm. /zawór grzejnikowy mosiężny z uchwytem i osłona/	1 szt	7,0000		
<b>Razem wartość elementu nr 11</b>				

## Wyniki kosztorysu

<b>Razem wartość pozycji kosztorysu</b>